

Przedmiar Robór

Załącznik nr 4 do Zapytania

Lp.	Opis robót	Jednostk a	Obmiar
1	2	3	4
1	Zamurowanie 3 otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	szt.	3,000
2	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych zewnętrznych oraz wewnętrznych	szt.	9,000
3	Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW.Wymiana okien drewnianych na okna z PCV. Okna dwudzielne z jedną częścią stałą i jedną uchylno – rozwieraną o powierzchni ponad 1,5 m2 Okno dwudzielne: 1,93(wys)x2,44(szer)=4,710 Okno dwudzielne: 1,93 (wys)x2,11(szer)=4,073, Okno dwudzielne: 1,93(wys)x2,09(szer)=4,034, Okno dwudzielne: 1,72(wys)x2,16(szer)=3,716 Okno dwudzielne: 1,72(wys)x1,395(szer)=2,40	szt.	5,000
4	Wymiana okien drewnianych na okna PCV. Okna jednoskrzydłowe uchylno-rozwierne o pow. ponad 1,5 m2. Okno jednoskrzydłowe lewe: 1,87(wys)x1,035(szer)=1,936 Okno jednostrzydłowe prawe: 1,870(wys)x1,035(szer)=1,936 Okno jednoskrzydłowe lewe: 1,93(wys)x1,060(szer)=2,046 Okno jednoskrzydłowe prawe:1,93(wys)x1,060(szer)=2,046 Okno jednoskrzydłowe lewe:1,930(wys)x1,07(szer)=2,066 Okno jednoskrzydłowe prawe:1,930(wys)x1,07(szer)=2,066 Okno jednoskrzydłowe prawe:1,12(wys)x0,835(szer)=0,936	szt.	7,000
5	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych zewnętrznych oraz wewnętrznych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	12,000
6	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach o szerokości do 30 cm- uzupełnienie po demontażu	szt.	0,000
7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	szt.	2,000
8	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z nasświetami o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi zewnętrzne: 2,575(wys)x90(szer)	szt.	1,000
9	Drzwi wewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 Drzwi wewnętrzne: 210(wys)x90(szer)	szt.	1,000
10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	szt.	1,000